

Rénovation du Foyer Paroissial - Soultzeren



Architecte	IOEW
Maître d'Ouvrage	Commune de Soultzeren
Année de Construction	2013-2014
Usage	Foyer Paroissial - ERP
Type de Travaux	Réhabilitation
Mission	BASE + EXE



Données techniques

Production:	Chaudière Gaz à condensation 316 Ti
Ventilation:	CTA Double Flux - Récupération d'énergie - Débit variable et VMC Simple flux Hygro B
Emetteurs:	Radiateurs avec tête thermostatique
ECS:	Sur production de Chaleur
Régulation	Sonde Extérieure

Calcul

RT:	Existant
Ubât:	
Bbio:	
Cep:	
Cep / Cep_{Max}:	
Label:	

Stade du Projet APS

Financier

SHON:	280,00 m ²
Coût Total Travaux	285 000 € HT
Coût Lot CVC	75 000 € HT
Coût Lot PS	30 000 € HT
Coût Lot RD	
Coût Lot Cuisine	
Coût Lot CF/Cf	

