Transformation de l'Ecole des Filles en Logements - Ribeauville

Architecte	Mongiello et Plisson
Maître d'Ouvrage	Semclohr
Année de Construction	2012-2014
Usage	6 Logements
Type de Travaux	Réhabilitation
Mission	BASE - EXE



Données techniques

Production:	Chaudière gaz à condensation murale
Ventilation:	VMC Simple Flux Hygro B
Emetteurs:	Radiateurs avec tête thermostatique
ECS:	Instantanée - Micro accumulation
Régulation	Sonde Extérieure

Calcul

RT:	Existant
Ubât:	0,51 W/(m2.K)
Bbio:	-
Cep:	115,00 kWhep/(m2.an)
Cep / Cep_{Max}:	0,88
Label:	-
Stade du Projet	DET

Financier

SHON:	423,00 m2
Coût Total Travaux	
Coût Lot CVC	59 440 € HT
Coût Lot PS	69 000 € HT
Coût Lot RD	30 000 € HT
Coût Lot Cuisine	
Coût Lot CF/Cf	46 000 € HT
Coût Lot Puits	

K Ingénierie - SARL au capital de 10 000 euros - 36, rue Paul Cézanne 68 200 MULHOUSE
Tél. 03 89 31 10 10 / Fax. 03 89 31 10 15 / Mail. jean.kohler@k-ingenierie.fr - www.k-ingenierie.fr
SIRET: 751 882 721 00010 / NAF: 7112 B / TVA Intracommunautaire: FR 87 751 882 721